

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja elektryczna oświetlenia					
1	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 9 d.1 0403-09	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 9 d.1 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kablowych okrągłych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 9 d.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		71	szt.	71.000	
				RAZEM	71.000
5	KNNR 9 d.1 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (Rozdzielnica RP 1 x 18 komplet)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 d.1 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		10*0.025*0.03	m ³	0.008	
				RAZEM	0.008
9	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		142	szt.	142.000	
				RAZEM	142.000
11	KNNR 5 d.1 0304-03	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNNR 5 d.1 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-06	72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
20	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.1	0902-05	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000